Фрагмент плану 3-го поверху в осях Ж-С, 1-13 (1:100). Дренажна система

Експлікація приміщень 3-го поверху

Номер прим.	Найменування	Площа, м²	Кат. прим.
333	Канцелярія ОДО	36,0	
334	Розмножувальна ОДО	36,0	
335	Майстерня ОИТиВС	18,0	
336	Керівник ОДО	18,0	
337	ИТР ОВН	18,0	
338	ИТР ОВН	18,0	
339	ИТР ОВН	18,0	
340	Зам. нач. ОВН	18,0	
341	ИТР СтС	18,0	
342	ИТР ОВН	36,0	
345	ИТР ОВН	18,0	
347	ИТР СтС	36,0	
348	ИТР СтС	36,0	
349	ИТР СтС	36,0	
350	Коридор ЦЄГКиВС	120,52	
350/1	ЦЄГКиВС	15,15	
350/2	ЦЄГКиВС	15,15	
351-2	С/у ЦЄГКиВС	28,1/41,75	
351	Тамбур ЦТАИ	4,8	
351/1	Керівник ЦТАИ	14,0	
351/2	ИТР ЦТАИ	36,0	
352	ЦЄГКиВС	17,5	
353	ЦЄГКиВС	9,3	

Умовні позначення

2009,5 - теплонадходження в приміщення , Вт;

- трубопровід дренажний.

Примітки

1. За відмітку ±0.000 прийнято рівень підлоги 1го поверху;
2. Сталеві трубопроводи грунтувати грунтівкою ГФ-021 та пофарбувати в два шари антикорозійною емаллю ПФ-115;
3. Місця прокладки трубопроводів узгодити при монтажі з урахуванням розміщення технологічного обладнання та комунікацій;
4. Трубопроводи в місцях перетину внутрішніх перекриттів, стін та перегородок прокласти в гільзах з заповненням вогнетривким матеріалом (заповнити проміжок між гільзою та трубою монтажною піною негорючого типу Tekapur Firestop).
5. Дивитись разом з аркушем ВК-5

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23-17-ВК		
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря		
ГІП		Фесенко				І пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	3	23
Розробив		Бурдело				Фрагмент плану 3-го поверху в осях Ж-С, 1-13 (1:100). Дренажна система	ТОВ "Чернігівська проектна група"	
Перевірив		Куценко						
Норм.контр		Мех						